

Szám: HAT/153-_____/2019.

Előkészítésben közreműködött:
Misi Balázs műszaki ügyintéző**ELŐTERJESZTÉS**
útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata a város közigazgatási területén az elmúlt években a tulajdonában és kezelésében lévő utak jelentős részét felújította, azonban a biztonságos használat érdekében további útfelújítási munkák elvégzése szükséges.

Az egyes utcák felújítására vonatkozó részletes műszaki tartalom az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

A képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján az alábbi árajánlatok kerültek bekérésre az útfelújítási munkákra:

1.) Pázsit utca (Hatvani 5. Számú Általános Iskola előtti terület):

- KAVICSÚT Kft. (1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)	18.937.046,-Ft
- OTYS ÚTTECHNIKA Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)	20.778.615,-Ft
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)	nem adott árajánlatot
- VPZ Kft. (2309 Lőrév, Dundity Alexa utca 37.)	19.834.132,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

2.) Báthori István utca (Klapka utca – Gorkij utca közötti szakasz):

- KAVICSÚT Kft. (1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)	17.513.478,-Ft
- OTYS ÚTTECHNIKA Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)	19.264.826,-Ft
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)	nem adott árajánlatot
- VPZ Kft. (2309 Lőrév, Dundity Alexa utca 37.)	18.389.152,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

3.) Bem József utca (Doktay Gyula utca – Viola utca közötti szakasz):

- KAVICSÚT Kft. (1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)	21.540.419,-Ft
- OTYS ÚTTECHNIKA Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)	23.694.461,-Ft
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)	nem adott árajánlatot
- VPZ Kft. (2309 Lőrév, Dundity Alexa utca 37.)	22.617.440,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.



4.) Balogh Ádám utca (Mészáros Lázár út – Munkácsy Mihály utca közötti szakasz):

- KAVICSÚT Kft. (1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)	12.883.921,-Ft
- OTYS ÚTTECHNIKA Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)	14.172.313,-Ft
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)	nem adott árajánlatot
- VPZ Kft. (2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)	13.528.117,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

5.) Hétvezér utca (Traktor utca – Mohács utca közötti szakasz):

- KAVICSÚT Kft. (1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)	20.776.654,-Ft
- OTYS ÚTTECHNIKA Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)	22.854.319,-Ft
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)	nem adott árajánlatot
- VPZ Kft. (2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)	21.815.487,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

6.) Batthyány utca (Barcsay Jenő utcától 200 méter hosszú szakasz):

- KAVICSÚT Kft. (1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)	21.376.894,-Ft
- OTYS ÚTTECHNIKA Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)	23.514.583,-Ft
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)	nem adott árajánlatot
- VPZ Kft. (2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)	22.445.739,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

7.) Kastélykert utca (Vas Gereben utcától 257 méter hosszú szakasz):

- KAVICSÚT Kft. (1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)	20.084.352,-Ft
- OTYS ÚTTECHNIKA Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)	22.237.516,-Ft
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)	nem adott árajánlatot
- VPZ Kft. (2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)	21.226.720,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.



8.) Bartók Béla utca:

- KAVICSÚT Kft. (1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)	14.534.515,-Ft
- OTYS ÚTTECHNIKA Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)	15.987.967,-Ft
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)	nem adott árajánlatot
- VPZ Kft. (2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)	15.261.241,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

9.) Újvilág utca:

- KAVICSÚT Kft. (1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)	31.372.777,-Ft
- OTYS ÚTTECHNIKA Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)	34.510.055,-Ft
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)	nem adott árajánlatot
- VPZ Kft. (2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)	32.941.416,-Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni:

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pázsit utca (Hatvani 5. Számú Általános Iskola előtti terület) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízta meg bruttó 18.937.046,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Báthori István utca (Klapka utca – Gorkij utca közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízta meg bruttó 17.513.478,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bem József utca (Doktay Gyula utca – Viola utca közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízta meg bruttó 21.540.419,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.



Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balogh Ádám utca (Mészáros Lázár út – Munkácsy Mihály utca közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízta meg bruttó 12.883.921,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hétvezér utca (Traktor utca – Mohács utca közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízta meg bruttó 20.776.654,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batthyány utca (Barcsay Jenő utcától 200 méter hosszú szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízta meg bruttó 21.376.894,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kastélykert utca (Vas Gereben utcától 257 méter hosszú szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízta meg bruttó 20.084.352,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bartók Béla utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízta meg bruttó 14.534.515,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.



Határidő: azonnal (megrendelésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újvilág utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízta meg bruttó 31.372.777,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 12.352.721,-Ft erejéig, valamint a többletadó bevétel terhére 19.020.056,-Ft erejéig rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2019. április 11.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



1. számú melléklet

MÉRET-MENNYISÉGSZÁMÍTÁS

Hatvan, Újvilág utca útépítés- és csapadékvíz-elvezetés terve

I. Bontási és építés-előkészítő munkák

1.,	Útburkolat visszabontása élvágással, útsatlakozásnál, csatorna-átvezetésnél a Bornemissza utca alatt	$(9,5+3,0+12,0)*0,5*0,6+10,0*0,5*0,8 =$	11,35 m3
2.,	Pályaszerkezetbontás út alatt, átlag 30 cm vtg.-ban	$((341,80-2,25+7,0)*3,0+20*0,65/2+(1-\pi/4)*(2*5*5+4*4))*0,30 =$	318,09 m3
3.,	Földkitermelés új árokprofilban, burkolt folyóka és padka helyén 10 cm vtg.-ban	$(105+150)*(0,3*0,4+2*0,3*0,3/2)+(341,80-2,25+7,0)*2*0,5*0,10 =$	88,21 m3
4.,	Törmelék és a kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre 5 km-ig, deponálással	$11,35+318,09+88,21 =$	417,65 m3
5.,	Közműaknák szintbeemelése		13,00 db
6.,	Forgalomterelés		1,00 klt
7.,	Közműoszlop áthelyezése		1,00 db

II. Vízépítési munkák

1.,	Tükrőkészítés tömörítéssel burkolt folyóka és burkolt árok alatt $Tr_p=90\%$ -ra	$53,20+12,60 =$	65,80 m2
2.,	Homokos kavics ágyazat terítése burkolt folyóka és burkolt árok alatt 10 cm vtg.-ban	$65,80*0,10 =$	6,58 m3
3.,	Betonlapos folyóka készítése 40x20x6 cm-es betonlapokból, fugázással	$(325-192)*0,4 =$	53,20 m2
4.,	Betonlapos árok készítése 40x40x6 cm-es betonlapokból, fugázással	$3*3*1,40 =$	12,60 m2
5.,	Földárok profilozása	$110,0+143,0-71,0 =$	182,00 fm
6.,	250 vb. csőáttersek építése kapubejárók alatt	$0,50+4,50+1,50+1,0+11,50+4,0+6,0+5,0+4,0+3,0+4,0+4,0+5,0+6,0+5,0+1,0+5,0+10,0+5,0 =$	86,00 fm
7.,	Hordalékfogó rács beépítése		3,00 db
8.,	30x30 cm-es rácsos víznyelőakna beépítése		1,00 db

III. Alépitményi munkák

1.,	Tükrőkészítés tömörítéssel út és burkolt kapubejárók alatt $Tr_p=90\%$ -ra	$((341,80-2,25+7,0)*3,50+20,5*0,65/2+(1-\pi/4)*(2*5,25*5,25+4,25*4,25))+7,5*0,5+16,0*0,5 =$	1 247,04 m2
2.,	Homokos kavics ágyazat terítése út és burkolt kapubejárók alatt 20 cm vtg.-ban	$1247,04*0,20 =$	247,81 m3
3.,	Homokos kavics ágyazat tömörítése $Tr_p=95\%$ -ra		1 247,04 m2
4.,	Ckt útalap építése 20 cm vtg.-ban	$((341,80-2,25+7,0)*3,10+20,10*0,65/2+(1-\pi/4)*(2*5,05*5,05+4,05*4,05))+7,5*0,5+16,0*0,5)*0,20 =$	221,41 m3
5.,	"K" szegély építése betongerendával a 0+002,25 - 0+073,25 km sz. között	$2*71,0 =$	142,00 fm

IV. Felépítményi munkák

1.,	Bitumenemulzió kellőszítés (0,7 kg/m2)	$(341,80-2,25+7,0)*3,0+20,0*0,65/2+(1-\pi/4)*(2*5*5+4*4)+7,5*0,5+16,0*0,5 =$	1 109,74 m2
2.,	AC-11 aszfalt kopórteleg terítése 5 cm vtg.-ban	$((341,80-2,25+7,0)*3,0+20,0*0,65/2+(1-\pi/4)*(2*5*5+4*4)+7,5*0,5+16,0*0,5)*0,05 =$	53,60 m3

V. Befejező munkák

1.,	Padka készítése M20 mechanikai stabilizácóból	$342*2*0,5*0,10 =$	34,20 m3
2.,	Humuszos talaj terítése 10 cm vtg.-ban	$342*0,50*0,10 =$	17,10 m3
3.,	Füvesítés	$342*0,50 =$	171,00 m2

5. sz. Általános Iskola előtti terület, Pázsit utca (138m x 6,4m + 156m x 6,3m)	Mennyiség:	Mértékegység:
Padkanyesés	0	m2
Nemesített padka	0	m2
Útszerkezet megerősítése	0	m2
Csatorna szerelvények szintbehelyezése	9	db
Előkátyúzás	0	m2
Felület kellősítés (emulzió)	1 866	m2
Aszfalt burkolat 5 cm vst	1 866	m2
Útcsatlakozás	150	m2
Szegélykő javítás (meglévő szegélykövek javítása)	280	fm
Marás	1 866	m2

Báthori István utca I. szakasz (502m x 3,2m) Klapka utca – Gorkij utca között	Mennyiség:	Mértékegység:
Padkanyesés 1méter szélességben	1 004	m2
Nemesített padka kialakítása 1 méter szélességben	1 004	m2
Útszerkezet megerősítése	200	m2
Csatorna szerelvények szintbehelyezése	13	db
Előkátyúzás	0	m2
Felület kellősítés (emulzió)	1 606	m2
Aszfalt burkolat 5 cm vst	1 606	m2
Útcsatlakozás	60	m2

Bem József utca (220m x 5,8m)	Mennyiség:	Mértékegység:
Padkanyesés összesen 9 méter szélességben	1 980	m2
Nemesített padka kialakítása 1 méter szélességben	440	m2
Útszerkezet megerősítése	650	m2
Felület kellősítés (emulzió)	1 276	m2
Aszfalt burkolat 5 cm vst	1 276	m2
Útcsatlakozás	90	m2

Balogh Ádám utca (210m x 3,2m)	Mennyiség:	Mértékegység:
Padkanyesés	420	m2
Nemesített padka	420	m2
Útszerkezet megerősítése	200	m2
Csatorna nyomvonal javítás	150	m2
Csatorna szerelvények szintbehelyezése	8	db
Felület kellősítés (emulzió)	672	m2
Aszfalt burkolat 5 cm vst	672	m2
Útcsatlakozás	175	m2
1db víznyelő akna teljes felújítása	1	db

Hétvezér utca I. szakasz Traktor utca – Arany János utca között (135m x 4m)	Mennyiség:	Mértékegység:
Padkanyesés	270	m2
Nemesített padka	270	m2
Előkátyúzás	20	m2
Útszerkezet megerősítése	200	m2
Csatorna szerelvények szintbehelyezése	0	db
Felület kellősítés (emulzió)	540	m2
Aszfalt burkolat 5 cm vst	540	m2
Útcsatlakozás	200	m2
Hétvezér utca II. szakasz Arany János utca – Attila utca között (116m x 3,6m)	Mennyiség:	Mértékegység:
Padkanyesés	230	m2
Nemesített padka	230	m2
Előkátyúzás	40	m2
Útszerkezet megerősítése	80	m2
Csatorna szerelvények szintbehelyezése	4	db
Felület kellősítés (emulzió)	418	m2
Aszfalt burkolat 5 cm vst	418	m2
Útcsatlakozás	100	m2
Hétvezér utca III. szakasz Attila utca – Mohács utca (106m x 3,2m)	Mennyiség:	Mértékegység:
Padkanyesés	670	m2
Nemesített padka	670	m2
Előkátyúzás	30	m2
Útszerkezet megerősítése	40	m2

Csatorna szerelvények szintbehelyezése	3	db
Felület kellősítés (emulzió)	339	m2
Aszfalt burkolat 5 cm vst	339	m2
Útcsatlakozás	80	m2

Batthyány utca I. szakasz (Barcsay utcától 200m x 6,6m)	Mennyiség:	Mértékegység:
Padkanyesés	400	m2
Nemesített padka	400	m2
Marás	1 320	m2
Felület kellősítés (emulzió)	1 320	m2
Aszfalt burkolat 2 rétegben (kötő+kopóréteg)	1 320	m2
Útcsatlakozás	70	m2

Kastélykert utca I. szakasz Vas Gereben utcától	Mennyiség:	Mértékegység:
Marás (páros oldal)	200	m2
Felület kellősítés (emulzió)	200	m2
Aszfalt burkolat 5 cm vst	200	m2
Útcsatlakozás	20	m2
Csatorna szerelvények szintbehelyezése	2	db
Szegélykő javítás (meglévő szegélykövek javítása)	184	fm
Kastélykert utca II. szakasz (4,6m x 77m)	Mennyiség:	Mértékegység:
Marás	0	m2
Felület kellősítés (emulzió)	355	m2
Aszfalt burkolat 5 cm vst	355	m2
Útcsatlakozás	0	m2
Csatorna szerelvények szintbehelyezése	3	db
Szegélykő javítás (meglévő szegélykövek javítása)	150	fm
Kastélykert utca III. szakasz (80m x 22m)	Mennyiség:	Mértékegység:
Marás	200	m2
Felület kellősítés (emulzió)	1 760	m2
Aszfalt burkolat 5 cm vst	1 760	m2
Útcsatlakozás	130	m2
Csatorna szerelvények szintbehelyezése	4	db
Szegélykő javítás (meglévő szegélykövek javítása)	184	fm
Előkátyúzás	100	m2

Bartók Béla utca (360m x 3,3m)	Mennyiség:	Mértékegység:
Padkanyesés 1,5méter szélességben	1 080	m2
Nemesített padka 1méter szélességben	720	m2
Útszerkezet megerősítése	310	m2
Csatorna szerelvények szintbehelyezése	8	db
Előkátyúzás	0	m2
Felület kellősítés (emulzió)	990	m2
Aszfalt burkolat 5cm vst	990	m2
Útcsatlakozás	70	m2
Szegélykő javítás (meglévő szegélykövek javítása)	0	fm

Nyilatkozat
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy

- a Pázsit utca (Hatvani 5. Számú Általános Iskola előtti terület) felújítási munkáira a pénzügyi forrás bruttó 18.937.046,- Ft összegben,
- a Báthori István utca (Klapka utca – Gorkij utca közötti szakasz) felújítási munkáira a pénzügyi forrás bruttó 17.513.478,- Ft összegben,
- a Bem József utca (Doktay Gyula utca – Viola utca közötti szakasz) felújítási munkáira a pénzügyi forrás bruttó 21.540.419,- Ft összegben,
- a Balogh Ádám utca (Mészáros Lázár út – Munkácsy Mihály utca közötti szakasz) felújítási a pénzügyi forrás bruttó 12.883.921,- Ft összegben,
- a Hétvezér utca (Traktor utca – Mohács utca közötti szakasz) felújítási munkáira a pénzügyi forrás bruttó 20.776.654,- Ft összegben,
- a Batthyány utca (Barcsay Jenő utcától 200 méter hosszú szakasz) felújítási munkáira a pénzügyi forrás bruttó 21.376.894,- Ft összegben,
- a Kastélykert utca (Vas Gereben utcától 257 méter hosszú szakasz) felújítási munkáira a pénzügyi forrás bruttó 20.084.352,- Ft összegben,
- a Bartók Béla utca felújítási munkáira a pénzügyi forrás bruttó 14.534.515,- Ft összegben
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen,
- az Újvilág utca felújítási munkáira a pénzügyi forrás bruttó 31.372.777,- Ft összegben
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 12.352.721,-Ft erejéig, valamint a többletadó bevétel terhére 19.020.056,-Ft erejéig

rendelkezésre áll.

Hatvan, 2019. április 11.

.....
gazdálkodási irodavezető

